

INFORME DE DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

TÉCNICO

CLIENTE

Lucila Lagomarsino

DIRECCIÓN

Gervasio Posadas 3993 · Villa
Adelina

FECHA

22 · 04 · 2026

PROBLEMAS DETECTADOS

02



MODERADA

ZONA · CIELORRASO /
INTERIORLUMINARIA SIN
SOPORTE ▪
CABLEADO
EXPUESTO

DIAGNÓSTICO

Luminaria de techo sin soporte estructural fijo. Caja eléctrica embutida al descubierto con conductores sin empalme correcto — cables vivos expuestos sin aislación en los bornes. Soporte metálico desenganchado del cielorraso. Revoque perimetral con rotura activa. Riesgo eléctrico latente.

SOLUCIÓN COMPLETA

**Reconexión eléctrica y
reparación de cielorraso**

Empalme de conductores con borneras certificadas, instalación de portalámparas nuevo y fijación estructural del soporte. Masillado del perímetro dañado con mortero de terminación y pintura al tono del cielorraso existente.

\$ 55.000 – \$ 85.000

SOLUCIÓN PARCIAL

**Reconexión eléctrica sin
intervención estética**

LEVE

ZONA · PARED INTERIOR
/ ZÓCALOZÓCALO
CERÁMICO
DESPEGADO

DIAGNÓSTICO

Zócalo cerámico despegado de la pared sin rotura de pieza. Pérdida de adhesividad en la zona de contacto entre el reverso del cerámico y el sustrato, por falla en la aplicación original o retracción del material. La pieza se mantiene en posición pero sin fijación activa — riesgo de desplazamiento y rotura por impacto.

SOLUCIÓN COMPLETA

Recolocación de zócalo cerámico

Extracción controlada de la pieza, limpieza del reverso y del sustrato. Re-pegado con adhesivo cerámico flexible, nivelación y aplomado. Rejuntado perimetral con sellador de junta al color del existente.

\$ 18.000 – \$ 30.000

SOLUCIÓN PARCIAL

No aplica

Trabajo de escala puntual. No existe alternativa de menor alcance

RESUMEN ECONÓMICO

INVERSIÓN ESTIMADA

Valores orientativos. El presupuesto definitivo se elabora tras evaluación técnica completa. Coordinar intervenciones en una sola movilización reduce costos totales.



PROBLEMA	SOL. COMPLETA	SOL. PARCIAL
01 Luminaria / cableado	\$ 55.000 – \$ 85.000	\$ 20.000 – \$ 32.000
02 Zócalo cerámico	\$ 18.000 – \$ 30.000	—
TOTAL ESTIMADO	\$ 73.000 – \$ 115.000	\$ 20.000 – \$ 32.000