

Materiales

Obra	Impermeabilización de baño · Correa 3750
Cliente	Lucila Lagomarsino
Etapas	Etapas 1 — Baño · Departamento superior
Superficie	Bañera 0,60 x 1,45 m (piso 0,87 m²) + perímetro a 55 cm de altura (~1,5 m²) · total ~2,4 m²
Fecha	10 de junio de 2026

DEMOLICIÓN Y PREPARACIÓN

ÍTEM	CANT.
Bolsa para escombros	10 u
<i>Picado de cerámica de piso (0,87 m²), banda perimetral a 55 cm y carpeta existente.</i>	
Cinta de enmascarar + nylon de protección	—

AZOTADO HIDRÓFUGO Y CARPETA

ÍTEM	CANT.
Cemento Portland CPC40, bolsa 25 kg	1 bolsa
Arena fina, bolsa 30 kg	2 bolsas
Aditivo hidrófugo Sinteplast (tipo Ceresita), bidón 5 kg	1 u
<i>Dilución 1:10 en el agua de amasado. Azotado sobre losa y mampostería expuesta + carpeta de 0,87 m² con pendiente al desagüe (~3 cm de espesor promedio).</i>	

