

# Propuesta

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra    | Reforma Integral de Baño                                                                            |
| Lugar   | Pueyrredón · CABA                                                                                   |
| Opción  | C — Sector de ducha completo                                                                        |
| Detalle | Reemplazo de terrazo por porcelanato símil cemento, con revestimiento bastonado en la pared lateral |
| Fecha   | 24 de junio de 2026                                                                                 |



**Objeto de la obra**

Reforma integral del baño bajo modalidad llave en mano: proveemos la totalidad de los materiales, la mano de obra especializada y la dirección de obra, y entregamos el ambiente terminado y en funcionamiento según el diseño aprobado. Se renuevan las instalaciones en los tramos donde resulte necesario, y por completo la impermeabilización, los revestimientos, el equipamiento, la iluminación y las terminaciones.

**Criterio de diseño**

El proyecto se ordena sobre un porcelanato símil cemento color beige, de tono cálido y parejo, en piso y muros, con piso continuo en el sector de ducha, cerrado con mampara corrediza de vidrio templado a todo el ancho. El color se aporta con dos volúmenes de listón (bastonado): verde agua en la pared de ducha y rosa empolvado en la pared del lavatorio. El mueble suspendido laqueado a medida, el espejo circular de aro negro y la grifería y perfilería en negro mate completan el lenguaje.

**1 — Demolición y retiro**

Retiro total de artefactos, grifería y revestimientos existentes. Picado de canaletas en muros y piso para alojar la nueva instalación sanitaria. Acopio y retiro de escombros mediante volquete, dejando el local en condiciones para la nueva ejecución.

**2 — Instalación sanitaria**

Renovación de la instalación de agua fría y caliente en sistema de termofusión (polipropileno) y de los desagües en PVC, en los tramos donde resulte necesario, empalmando a las columnas existentes del edificio. Bocas para vanity, inodoro y ducha, con llaves de paso y prueba hidráulica previa al cierre de canaletas.

**Reemplazo de cañería de plomo — Adicional**

Como tarea adicional al alcance presupuestado originalmente, se incluye el retiro y reemplazo de la cañería de alimentación de plomo existente por cañería nueva en termofusión (polipropileno), eliminando un material en desuso y dejando la instalación de agua íntegramente renovada.

### 3 — Impermeabilización y albañilería húmeda

Reconstrucción de revoques afectados con azotado hidrófugo. Tratamiento impermeable del sector de ducha y conformación del piso a nivel con pendientes hacia la rejilla lineal de desagüe, garantizando la estanqueidad antes del revestimiento.

### 4 — Carpetas y nivelación

Ejecución de carpeta con puente de adherencia sobre el contrapiso existente y aplicación de mortero autonivelante, dejando una superficie plana y a nivel para recibir el porcelanato.

### 5 — Revestimientos

Colocación de porcelanato similar cemento color beige, terminación satinada, en piso y muros (con piso de ducha continuo). La pared de ducha se reviste en listón verde agua y la pared del lavatorio en listón (bastonado) rosa pastel. Se emplea adhesivo impermeable de alta performance con técnica de doble encolado, separadores para junta uniforme y pastinado final. Nicho embutido en la ducha con iluminación LED.

### 6 — Equipamiento y artefactos

Provisión y colocación de inodoro corto con mochila, grifería de ducha negra empotrada de línea Piazza (lluvia + ducha de mano), monocomando negro de pared para la bacha de línea Piazza, espejo circular de aro negro, y mampara corrediza de vidrio templado que cierra la totalidad del ancho del sector de ducha, con barral y herrajes redondos en negro mate (dos paños, uno fijo y uno corredizo).

### Mueble de diseño a medida

Diseño y fabricación a medida del mueble bajo mesada suspendido, con frente laqueado y subdivisión interior de cajones (cajonera a medida con guías de extracción total y cierre suave), resuelto para aprovechar la totalidad del ancho disponible bajo la bacha. Se completa con mesada de cuarzo (Silestone) y bacha de apoyar. Pieza ejecutada en forma exclusiva para esta obra.

## **7 — Iluminación y electricidad**

Aplicques tipo globo opal a los lados del espejo, dos spots embutidos en el cielorraso y tira LED en el nicho de ducha. Provisión y colocación de extractor de aire de 4 pulgadas. Revisión y adecuación del circuito eléctrico del local, con sus tomas y comandos.

## **8 — Cielorraso y terminaciones**

Ejecución de cielorraso con placas resistentes a la humedad, tomado de juntas, masillado y pintura. Pintura satinada de la puerta. Sellado sanitario de encuentros y juntas.

## **9 — Limpieza y entrega**

Limpieza fina de obra y verificación del funcionamiento de todas las instalaciones y artefactos antes de la entrega.

## **Garantía**

Un (1) año sobre la mano de obra, las instalaciones sanitarias y eléctricas y la impermeabilización del sector de ducha, a partir de la entrega de la obra.

## **No incluye**

Tratamiento de filtraciones o vicios ocultos preexistentes no detectables en el relevamiento; refuerzos o intervenciones estructurales; modificación de cañerías troncales o columnas del edificio; artefactos de calefacción o toallero y accesorios decorativos no especificados; tareas fuera del recinto del baño.

## Importe — Llave en mano

---

# U\$S 8.050

OCHO MIL CINCUENTA DÓLARES

Incluye la totalidad de los materiales, la mano de obra y la dirección de obra. No contempla el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Valor expresado en dólares; podrá abonarse en pesos a la cotización del dólar blue (punta vendedora) del día de cada pago.

## Forma de Pago

---

40% al inicio de obra — U\$S 3.220

30% por avance de obra — U\$S 2.415

30% a la entrega final — U\$S 2.415

## Plazo

---

Duración total estimada: 3 semanas (cuadrilla de 2 a 3 personas).

## Notas

---

**Trabajo llave en mano:** proveemos los materiales, la mano de obra y la dirección de obra; la clienta no realiza compras.

Al tratarse del único baño de la vivienda, se coordinarán con la clienta los días sin servicio durante la obra.

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS.

El presupuesto podrá ajustarse en base a cambios de alcance que se convengan.