

Propuesta

Obra	Reforma Integral de Baño
Lugar	Pueyrredón · CABA
Opción	C — Sector de ducha completo
Detalle	Reemplazo de terrazo por porcelanato símil cemento, con revestimiento bastonado en la pared lateral
Fecha	24 de junio de 2026



Opción B — acento celeste en pared lateral



Misma propuesta, mismos materiales y mismo precio. Varía únicamente la terminación de la pared lateral: una franja de listón celeste acompaña el sector de ducha, en lugar del rosa salmón continuo de la portada.

Objeto de la obra

Reforma integral del baño bajo modalidad llave en mano: proveemos la totalidad de los materiales, la mano de obra especializada y la dirección de obra, y entregamos el ambiente terminado y en funcionamiento según el diseño aprobado. Se renuevan las instalaciones en los tramos donde resulte necesario, y por completo la impermeabilización, los revestimientos, el equipamiento, la iluminación y las terminaciones.

Criterio de diseño

El proyecto se ordena sobre un porcelanato símil cemento color beige, de tono cálido y parejo, en piso y muros, con piso continuo en el sector de ducha, cerrado con mampara corrediza de vidrio templado a todo el ancho. El color se aporta con dos volúmenes de listón (bastonado): verde agua en la pared de ducha y rosa empolvado en la pared del lavatorio. El mueble suspendido laqueado a medida, el espejo circular de aro negro y la grifería y perfilería en negro mate completan el lenguaje.

1 — Demolición y retiro

Retiro total de artefactos, grifería y revestimientos existentes. Picado de canaletas en muros y piso para alojar la nueva instalación sanitaria. Acopio y retiro de escombros mediante volquete, dejando el local en condiciones para la nueva ejecución.

2 — Instalación sanitaria

Renovación de la instalación de agua fría y caliente en sistema de termofusión (polipropileno) y de los desagües en PVC, en los tramos donde resulte necesario, empalmando a las columnas existentes del edificio. Bocas para vanity, inodoro y ducha, con llaves de paso y prueba hidráulica previa al cierre de canaletas.

Reemplazo de cañería de plomo — Adicional

Como tarea adicional al alcance presupuestado originalmente, se incluye el retiro y reemplazo de la cañería de alimentación de plomo existente por cañería nueva en termofusión (polipropileno), eliminando un material en desuso y dejando la instalación de agua íntegramente renovada.

3 — Impermeabilización y albañilería húmeda

Reconstrucción de revoques afectados con azotado hidrófugo. Tratamiento impermeable del sector de ducha y conformación del piso a nivel con pendientes hacia la rejilla lineal de desagüe, garantizando la estanqueidad antes del revestimiento.

4 — Carpetas y nivelación

Ejecución de carpeta con puente de adherencia sobre el contrapiso existente y aplicación de mortero autonivelante, dejando una superficie plana y a nivel para recibir el porcelanato.

5 — Revestimientos

Colocación de porcelanato similar cemento color beige, terminación satinada, en piso y muros (con piso de ducha continuo). La pared de ducha se reviste en listón verde agua y la pared del lavatorio en listón (bastonado) rosa pastel. Se emplea adhesivo impermeable de alta performance con técnica de doble encolado, separadores para junta uniforme y pastinado final. Nicho embutido en la ducha con iluminación LED.

6 — Equipamiento y artefactos

Provisión y colocación de inodoro corto con mochila, grifería de ducha negra empotrada de línea Piazza (lluvia + ducha de mano), monocomando negro de pared para la bacha de línea Piazza, espejo circular de aro negro, y mampara corrediza de vidrio templado que cierra la totalidad del ancho del sector de ducha, con barral y herrajes redondos en negro mate (dos paños, uno fijo y uno corredizo).

Mueble de diseño a medida

Diseño y fabricación a medida del mueble bajo mesada suspendido, con frente laqueado y subdivisión interior de cajones (cajonera a medida con guías de extracción total y cierre suave), resuelto para aprovechar la totalidad del ancho disponible bajo la bacha. Se completa con mesada de cuarzo (Silestone) y bacha de apoyar. Pieza ejecutada en forma exclusiva para esta obra.

7 — Iluminación y electricidad

Aplicques tipo globo opal a los lados del espejo, dos spots embutidos en el cielorraso y tira LED en el nicho de ducha. Provisión y colocación de extractor de aire de 4 pulgadas. Revisión y adecuación del circuito eléctrico del local, con sus tomas y comandos.

8 — Cielorraso y terminaciones

Ejecución de cielorraso con placas resistentes a la humedad, tomado de juntas, masillado y pintura. Pintura satinada de la puerta. Sellado sanitario de encuentros y juntas.

9 — Limpieza y entrega

Limpieza fina de obra y verificación del funcionamiento de todas las instalaciones y artefactos antes de la entrega.

Garantía

Un (1) año sobre la mano de obra, las instalaciones sanitarias y eléctricas y la impermeabilización del sector de ducha, a partir de la entrega de la obra.

No incluye

Tratamiento de filtraciones o vicios ocultos preexistentes no detectables en el relevamiento; refuerzos o intervenciones estructurales; modificación de cañerías troncales o columnas del edificio; artefactos de calefacción o toallero y accesorios decorativos no especificados; tareas fuera del recinto del baño.

Importe — Llave en mano

U\$S 8.050

OCHO MIL CINCUENTA DÓLARES

Incluye la totalidad de los materiales, la mano de obra y la dirección de obra. No contempla el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Valor expresado en dólares; podrá abonarse en pesos a la cotización del dólar blue (punta vendedora) del día de cada pago.

Forma de Pago

40% al inicio de obra — U\$S 3.220

30% por avance de obra — U\$S 2.415

30% a la entrega final — U\$S 2.415

Plazo

Duración total estimada: 3 semanas (cuadrilla de 2 a 3 personas).

Notas

Trabajo llave en mano: proveemos los materiales, la mano de obra y la dirección de obra; la clienta no realiza compras.

Al tratarse del único baño de la vivienda, se coordinarán con la clienta los días sin servicio durante la obra.

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS.

El presupuesto podrá ajustarse en base a cambios de alcance que se convengan.