

Propuesta

Cliente Lucila Lagomarsino
Fecha 9 de junio de 2026
Lugar Correa 3750

Servicios Presupuestados

El problema no está en la cerámica sino en lo que hay debajo. La cerámica y la pastina son terminación — no impermeabilizan. Lo que frena el agua es la carpeta impermeable bajo el piso, y esa capa está vencida y rota. Por eso filtra al departamento de abajo. Colocar cerámica nueva sin tratar el sustrato resuelve la estética, pero la filtración vuelve en pocas semanas. La solución definitiva será construir el sistema de impermeabilización desde cero y reparar los daños consecuentes en el departamento inferior.

ETAPA 1 — BAÑO · DEPARTAMENTO SUPERIOR

1 — Impermeabilización del piso de ducha

Retiro del revestimiento cerámico en el sector de ducha. Azotado hidrófugo sobre la losa expuesta. Carpeta de cemento con aditivo hidrófugo ejecutada con pendiente correcta al desagüe. Recolocación del sifón y rejilla de ducha con sello perimetral. Cerámica nueva con adhesivo impermeable Weber Superflex. Pastina impermeable y sellador siliconado en junta piso-pared.

2 — Impermeabilización de paredes y tabique de bañera

Retiro de la cerámica en los primeros 50 cm de pared en el sector de ducha y en la totalidad del tabique de bañera. Azotado hidrófugo sobre la mampostería expuesta. Nueva cerámica con adhesivo impermeable. Pastina impermeable en juntas. Sellador siliconado en el encuentro piso-pared y en el encuentro bañera-tabique.

3 — Instalación de extractores de aire · Ambos departamentos

Reemplazo de las rejillas pasivas por extractores de aire de 4 pulgadas en cada departamento, conectados al conducto de ventilación existente del edificio.

ETAPA 2 — CIELORRASO · DEPARTAMENTO INFERIOR

4 — Reconstrucción del cielorraso

Retiro de la totalidad de las placas cerámicas en la zona afectada. Picado del revoque deteriorado hasta sustrato sano. Revoque grueso y fino con aditivo hidrófugo. Fijador. Masillado. Manos de pintura correspondientes.

Se ejecuta una vez finalizada la Etapa 1 y transcurrido el período de secado mínimo de 2 semanas.

Importe

\$2.900.000

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

Incluye materiales y mano de obra. El presupuesto no contempla el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Forma de Pago

40% adelanto al inicio de obra — \$1.160.000

30% al finalizar Etapa 1 — \$870.000

30% al finalizar Etapa 2 — \$870.000

Plazo

Etapa 1: 4 a 5 días hábiles

Periodo de secado obligatorio: 2 semanas mínimo

Etapa 2: 2 a 3 días hábiles adicionales

Notas

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS CORRIDOS

El presupuesto podrá modificarse en base a los cambios que reconvengan.