

Propuesta

Obra Reforma Integral de Baño
Lugar Palermo · CABA
Fecha 19 de junio de 2026



Objeto de la obra

Reforma integral del baño bajo modalidad llave en mano: proveemos la totalidad de los materiales, la mano de obra especializada y la dirección de obra, y entregamos el ambiente terminado y en funcionamiento según el diseño aprobado. Se renuevan por completo las instalaciones, la impermeabilización, los revestimientos, el equipamiento, la iluminación y las terminaciones.

Criterio de diseño

El proyecto se ordena sobre un terrazo blanco de grano fino en piso y muros, con un volumen de listón verde agua que define el sector de ducha. El mueble suspendido laqueado en rosa empolvado y el espejo circular de aro dorado aportan calidez, en contraste con la grifería y la perfilería en negro mate. La ducha se resuelve como walk-in abierto, con paño fijo de vidrio templado y piso de terrazo continuo, sin saltos de nivel.

1 — Demolición y retiro

Retiro total de artefactos, grifería y revestimientos existentes. Picado de canaletas en muros y piso para alojar la nueva instalación sanitaria. Acopio y retiro de escombros mediante volquete, dejando el local en condiciones para la nueva ejecución.

2 — Instalación sanitaria

Renovación completa de la instalación de agua fría y caliente en sistema de termofusión (polipropileno) y de los desagües en PVC, empalmando a las columnas existentes del edificio. Bocas para vanity, inodoro y ducha, con llaves de paso y prueba hidráulica previa al cierre de canaletas.

3 — Impermeabilización y albañilería húmeda

Reconstrucción de revoques afectados con azotado hidrófugo. Tratamiento impermeable del sector de ducha y conformación del piso a nivel con pendientes hacia la rejilla lineal de desagüe, garantizando la estanqueidad antes del revestimiento.

4 — Carpetas y nivelación

Ejecución de carpeta con puente de adherencia sobre el contrapiso existente y aplicación de mortero autonivelante, dejando una superficie plana y a nivel para recibir el terrazo continuo.

5 — Revestimientos

Colocación de porcelanato símil terrazo blanco en piso y muros, con piso de ducha en terrazo continuo, y listón verde agua en la pared de ducha. Se emplea adhesivo impermeable de alta performance con técnica de doble encolado, separadores para junta uniforme y pastinado final. Nicho embutido en la ducha con iluminación LED.

6 — Equipamiento y artefactos

Provisión y colocación de inodoro con mochila, mueble bajo mesada suspendido laqueado en rosa empolvado, mesada de cuarzo (Silestone) con bacha de apoyar, grifería de ducha negra empotrada, monocomando negro de pared para la bacha, y paño fijo de vidrio templado con perfilera negra (walk-in).

7 — Iluminación y electricidad

Espejo circular con aro dorado, apliques tipo globo opal a los lados, spots embutidos en cielorraso y tira LED en el nicho de ducha. Revisión y adecuación del circuito eléctrico del local, con sus tomas y comandos.

8 — Cielorraso y terminaciones

Ejecución de cielorraso con placas resistentes a la humedad, tomado de juntas, masillado y pintura. Pintura satinada de la puerta. Sellado sanitario de encuentros y juntas.

9 — Limpieza y entrega

Limpieza fina de obra y verificación del funcionamiento de todas las instalaciones y artefactos antes de la entrega.

Garantía

Un (1) año sobre la mano de obra, las instalaciones sanitarias y eléctricas y la impermeabilización del sector de ducha, a partir de la entrega de la obra.

No incluye

Tratamiento de filtraciones o vicios ocultos preexistentes no detectables en el relevamiento; refuerzos o intervenciones estructurales; modificación de cañerías troncales o columnas del edificio; artefactos de calefacción o toallero y accesorios decorativos no especificados; tareas fuera del recinto del baño.

Trabajo llave en mano. Materiales, mano de obra y dirección de obra incluidos. No contempla el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por tratarse del único baño de la vivienda, los días sin servicio se coordinan con la propiedad.

Importe — Llave en mano

U\$S 7.000

SIETE MIL DÓLARES

Incluye la totalidad de los materiales, la mano de obra y la dirección de obra. No contempla el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Valor expresado en dólares; podrá abonarse en pesos a la cotización del dólar blue del día de cada pago.

Forma de Pago

40% al inicio de obra — U\$S 2.800

30% por avance de obra — U\$S 2.100

30% a la entrega final — U\$S 2.100

Plazo

Duración total estimada: 3 semanas (cuadrilla de 2 a 3 personas).

Notas

Trabajo llave en mano: proveemos los materiales, la mano de obra y la dirección de obra; la clienta no realiza compras.

Al tratarse del único baño de la vivienda, se coordinarán con la clienta los días sin servicio durante la obra.

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS.

El presupuesto podrá ajustarse en base a cambios de alcance que se convengan.